Aclaración técnica: Traslado NVRs

Con motivo del traslado de los NVRs solicitados en las Aclaraciones del Proceso de Licitación:

1. Talleres Neptuno: NVR pasa de Sala de Tableros V1 a Local Técnico de Estación San Pablo de L1.
2. Talleres Lo Ovalle: NVR pasa de Sala de Tableros V1 a Local Técnico de Estación Lo Ovalle de L2.
3. Talleres San Eugenio: NVR pasa de Sala de Tableros V1 a Local Técnico de Estación Ñuble de L5.
4. Talleres Puente Alto: NVR pasa de Local Técnico de Taller a Local Técnico de Estación Plaza de Puente Alto de L4.
5. Cocheras intermedias Quilín: NVR pasa de Sala de Tableros V1 a Local Técnico de Estación Rotonda Quilín de L4.

El contratista deberá realizar la interconexión del NVR desde su nueva ubicación hacia el rack de 42U de Comunicaciones-CCTV. Para los casos en los cuales ambos equipos no se encuentren en el mismo sitio, el contratista deberá considerar las distancias pertinentes para la interconexión del NVR al switch del rack 42U de Comunicaciones-CCTV, utilizando cableado FTP (90 mts) o Fibra Óptica Multimodo según corresponda.

En el caso que se utilice cableado FTP este deberá conectarse a través del patch panel existente en el rack de 42U de Comunicaciones-CCTV y deberá realizar la cruzada con un patch cord FTP CAT6A desde el módulo RJ-45 del patch panel hacia una interfaz que se encuentre disponible en el switch. Finalmente, para el caso que la distancia sea mayor a 90 mts., el Proveedor deberá utilizar F.O. realizando la conexión con 2 filamentos de Fibra Óptica, los cuales deberán llegar a la cabecera del Rack de 42U de Comunicaciones-CCTV, además de realizar la cruzada desde la cabecera hacia el switch con un Jumper Óptico, teniendo en cuenta que el switch deberá poseer un módulo SFP (GLC-SX-MM).

La ubicación del rack de Comunicaciones-CCTV en las Estaciones involucradas es la siguiente:

6. Estación San Pablo de L1: Local Técnico.
7. Estación Lo Ovalle de L2: Sala Tableros vía 1.
8. Estación Ñuble de L5: Sala Tableros vía 1.
9. Estación Plaza de Puente Alto de L4: Local Técnico.
10. Estación Rotonda Quilín de L4: Local Técnico.